



PRZEDMIAR ROBÓT

**Dla: Gmina Panki
ul. Tysi clecia 5
42-140 Panki**

Rodzaj robót: DROGOWE

**Zakres robót: MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO
GRUNTÓW ROLNYCH**

**Lokalizacja robót: DROGA GMINNA (D.G. NR 693038 S)
W MIEJSCOWO CI JANIKI, GMINA PANKI.**

CPV 45233226 - 9

Opracowa€

Sprawdzi€

mgr in . Tomasz Zawadzki

mgr in . Władysław Zawadzki

Cz stochowa, lipiec 2009r.

PRZEDMIAR ROBÓT

LP	Normatyw	Opis	jednostka	ilo
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.25
1 d. 2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zag szczenie podjõ a wykonane mechanicznie w gruncie kat. II - IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1471.44
1 d.3	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa jamanego grubo ci po zag szczeniu 15cm	m ²	1471.44
1 d.4	KNNR 6 0113-04	Warstwa gõrna podbudowy z kruszywa jamanego grubo ci po zag szczeniu 8cm	m ²	1471.44
1 d.5	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnia z mieszanek minetalno - bitumicznych asfaltowych o grubo ci 4 cm (warstwa cieralna)	m ²	1164.67
1 d.6	KNNR 6 0202-02	Nawierzchnia poboczy z niesortu grubo ci po zag szczeniu 15 cm	m ²	375
1 d.7	KNR AT -03 0102 01	Wcinka i frezowanie istniejcej nawierzchni asfaltowej na wlotach grubo ci 4 cm	m ²	128