


SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA RURY
SKALA 1 : 10



- Nie wyklucza się istnienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego (uzbrojenie zostało naniesione z uzgodnień branżowych oraz bezpośredniego pomiaru w terenie)
- Rurociąg należy ułożyć na podsypce płaskowej gr. 10cm i dokonać obsypki gr. 30 cm
- Zabezpieczenie skrzyżowań z kablami (energetycznymi, teletechnicznymi) wykonać rurami ochronnymi, dwudzielnymi ø110 l=3,00m na kablach,

PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI
SANITARNEJ ø200/5,9 PCV

RZĘDNA TERENU	m npm	233,20	233,20	233,50	233,86	234,37	234,70	235,17	235,31	235,60
RZĘDNA DNA RURY	m npm	229,60	231,22	231,31	231,80	231,80	232,60	232,90	233,61	234,00
ZAGŁĘBIENIE RURY	m	3,60	1,98	1,40	1,70	1,70	1,77	1,80	1,70	1,60
SPADEK/DŁUGOŚĆ	%/m	1,0%	1,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
MATERIAŁ, ŚREDNICA	-/mm	RURY KANALIZACYJNE Z LITEGO PCV TYPU CIĘŻKIEGO "S" (SDR 34 - S 16,7) ø 200/5,9 MM								
ODLEGŁOŚĆ	m	0,00	4,40	5,50	57,50	76,20	95,10	112,50	137,50	165,00
HEKTOMETRY		0	1	1	1	1	1	1	1	1
STUDZIENKI KAN.		PS	s4	s3	t4	t3	s2	t2	t1	s1

BIURO USŁUGOWO-HANDLOWE "WOD-BUD" S.C. 42-100 KŁOBUK UL. PARKOWA 4A TEL.(34)3171848, 601063297(94)			
Rodzaj dokumentacji	Projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i sieci wodociągowej w miejscowości Panki, ul. Wspólna		
Inwestor	GMINA PANKI ul. Tysiąclecia 5, 42-140 Panki		
Treść	Profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej		
Opracował	STANISŁAW SOLUCH Upr. do kierowania i nadzorowania w zakresie robót instalacyjnych i sieci sanit. Upr. Nr Nt-83861/31/78 Upr. Nr UAN-VIII-83861/84/85	Rys. nr	2
		Skala	1:100/500
		Podpis	Data
Projektował	mrg inż. ŁUKASZ MIRCZAK upr. nr: SLK/1059/PWOS/05		12.2016r.
Sprawdził	mrg inż. PAWEŁ JANUSZEWSKI upr. nr: SLK/5184/PWOS/13		12.2016r.