


RZĘDNA - WYSOKOŚĆ [m.p.m.]							
1	2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9	10
wędlug profilu	wędlug profilu	② -0,35	③ -0,15	④ -0,80	wędlug profilu	wędlug profilu	⑦ -0,35



1. O PRZYSTĄPIENIU DO ROBÓT POWIADOMIĆ ADMINISTRATORÓW URZĄDZEŃ LINIOWYCH ORAZ ZAPEWNIĆ NAJZGŁOSZYSZ SPECJALISTYCZNY

2. W TERENIE POZA JEZDNIĄ, WYZNACZYĆ PRZEBIEG URZĄDZEŃ LINIOWYCH (TELEFON, KABELE ELEKTROENERGETYCZNE, SIEĆ KANALIZACYJNA, GAZ itp.) POPRZEC RĘCZNE WYKONANIE ODKRYWEK KONTROLNYCH
3. ODWODNIENIE WYKOPU W ZALEŻNOŚCI OD POZIOMU WÓD GRUNTOWYCH :
 - IGŁOFILTRAMI $\phi 1,5$ DŁUGOŚĆ 4,0 m W ROZSTAWIE CO 1,0 m OBNIZAJĄC ZWIERCIADŁO WODY max 0,3 m/dobe (gr. kat. I, II)
 - BEZPOŚREDNIO Z DNA WYKOPU POMPĄ PRZEPONOWĄ (gr. kat. III, IV)
4. RURY PRZEWODOWE PRZESUWAĆ W RURZE PRZEWIERTOWEJ STOSUJĄC PŁOZY ŚLIZGOWE PE CO 1,0 m
5. KONCE RURY PRZEWIERTOWEJ - MANSETY
6. RZĘDNE ① I ⑥ ODNOSZĄ SIĘ DO POWIERZCHNI TERENU
7. RZĘDNE ② I ⑦ ODNOSZĄ SIĘ DO DNA RURY PRZEWODOWEJ
8. MIEJSCE PRZEWIERTU OZNAKOWAĆ SŁUPKAMI BETONOWYMI POMALOWANYMI NA KOLOR NIEBIESKI
9. WYMIARY KOMER W RZUCIE POZIOMYM :
 - PRZEWIERTOWA 7,0 m X 2,0 m
 - ODBIORCZA 2,0 m X 2,0 m

BIURO USŁUGOWO-HANDLOWE "WOB-BUD" S.C. 42-100 KŁOBUEK UL. PARKOWA 4A TEL.(34)3171848, 601063297(94)			
Rodzaj dokumentacji	Projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci wodociągowej w m. Panki ul. Słoneczna dr. nr ewid. 66/2, 507, 20/1, 20/2, 625, 583/12.		
Inwestor	GMINA PANKI ul. Tysiąclecia 5, 42-140 Panki		
Treść	Schemat przebiega pod przyszłą drogą met. przewiertu		
Opracował	STANISŁAW SOLUCH	Rys. nr	7
	Upraw. do kierowania i nadzorowania w zakresie robót instalacyjnych i sieci sanit. Upr. Nr NI-83861/31/78 Upr. Nr UAN-VIII-83861/84/85	Skala	
		Podpis	Data
Projektował	mrg inż. ŁUKASZ MIRZAK upr. nr: SLK/1059/PWOS/05		03.2018r.
Sprawdził	mrg inż. PAWEŁ JANUSZEWSKI upr. nr: SLK/5184/PWOS/13		03.2018r.