

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Gmina: Panki

Wież: Panki, ul. Stoleczna

Jedn. ewid.: Panki (240606\_2)

Obręb: Panki (0011)

działki nr 20/1, 20/2, 20/6

ID: GKN.6640.2369.2017

Układ współrzędnych prostokątnych płaskich: „układ 2000/18”

6.143.27.03.2.3

6.143.27.03.2.4

Układ wysokości: Kronsztad 86

SKALA 1:500

UWAGA: Mapa nie może służyć do celów projektowych w myśl §79 pkt. 5, 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. (Dz. U. Nr 263, Poz. 1572), w zakresie granic działek nr 20/1, 20/2, 20/6

Nie wyklicza się istnienia w terenie innych nie wskazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Granice ewidencyjne działek naniesiono kolorem zielonym.

Na obszarze objętym inwestycją, tj. działek nr 20/1, 20/2, 20/6 brak obciążeń służebnościami gruntowymi.

LEGENDA:

Na podstawie Planu Miejscowego gminy Panki:

MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej mieszanej

KD-DG(L) - tereny dróg publicznych lokalnych

KD-DP(Z) - tereny dróg powiatowych zbiorczych


Δ - nieprzekraczalna linia zabudowy

--- - linia rozgraniczająca teren o innym przeznaczeniu


Wykonat: mgr inż. Tomasz Chole

Data: 08.01.2018r.

UWAGA! Podkład mapy, na którym wykonano projekt jest zgodny z mapą do celów projektowych zarejestrowaną w PODGIG w Kłobucku pod nr GKN.6640.2369.2017 i zatwierdzoną dnia 25.01.2018 r.



Szkielet orientacyjny



Nr	X	Y
hp1	5639631.05	6552456.81
w1	5639552.25	6552380.69
w2	5639716.66	6552562.22
1	5639562.01	6552390.65
2	5639567.60	6552386.73
3	5639711.01	6552545.12

WYKAZ WSPÓLRZĘDNYCH PUNKTÓW CHARAKT. PROJ. WODOCIĄGU

OZNACZENIA:

PROJ. SIĘĆ WODOCIĄGOWA Ø 125/11,4 PE100 SDR11  
L=252,45mb  
PROJ. HYDRANT P POZ. Ø 80 NADZIEMNY  
PROJ. WĘZŁY MONTAŻOWE  
ZALAMANIA NA TRASIE WODOCIĄGU

Sprawdził	mgr inż. PAWEŁ JANUSZEWSKI Up. nr. SLK5184PWOS13
Projektował	mgr inż. LUKASZ MIRECZAK Up. nr. SLK1059PWOS05
Opracował	mgr inż. LUKASZ MIRECZAK Up. nr. NT - 83861/178 w zakresie robót inż. i sieci sanitarnych
Treść	Projekt zagospodarowania terenu
Investor	GMINA PANKI, ul. Tysiąclecia 5, 42-140 Panki
Rodzaj	Projekt budowlany - wykonawczy budowy sieci wodociągowej w m. Panki, ul. Stoleczna
42-100 KŁOBUCK UL. PARKOWA 4a TEL. (034) 317-18-48	