

DOZ.271.7.2014.JMM

-Oferenci-

dotyczy: **przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Cyganka"**

Niniejszym przekazuję odpowiedzi na zapytania oferentów w przetargu j.w.:

1. Prosimy o wyjaśnienie czy w związku z modernizacją istniejącej przepompowni ścieków w Pankach, ul. Zielona konieczna będzie:
 - ingerencja w istniejący zbiornik pompowni,
 - wykonania dodatkowych uszczelnień,
 - rozbiórka istniejącego zagospodarowania terenu pompowni,
 - wykonania robót ziemnych,
 - odwodnieniowych?

Jeśli tak prosimy o korektę przedmiaru w tym zakresie.

Czy w przypadku konieczności wykonania ww. prac **nie wynikających z dokumentacji projektowej i przedmiaru zostaną one rozliczone jako roboty dodatkowe.**

Z zamieszczonej dokumentacji wynika jedynie:

W istniejącej przepompowni ścieków przewidziano wymianę pomp Sarlin typ SV024BH na pompy o większej wydajności Grundfoss SLV.80.80.75.2.51D o mocy 8,7 kW, a także orurowanie, zabudowę zasuw oraz sterowanie EPS.

W załączniku karta doboru przepompowni ścieków (str. 26-28).

Odpowiedź: Dokumentacja projektowa i kosztorys zawierają wszystkie elementy planowanych robót, wykonanie wymienionych w pytaniu robót nie będzie konieczne.

2. Projekt oraz przedmiar robót zakłada konieczność montażu słupa oświetleniowego na terenie pompowni, prosimy o określenie typu słupa i jego wysokości. Jednocześnie informujemy, że zaproponowane w dokumentacji szafy sterownicze nie zawierają w swoim wyposażeniu czujników zmierzchowych i zegarów astronomicznych. Prosimy o ewentualną korektę przedmiaru w tym zakresie.

Odpowiedź: W przedmiarze robót w pozycji 132 przewidziano wykonanie oświetlenia, podstawa do wycień KNR 5-10 2011-03 + kalkulacja własna. Należy przewidzieć lampę na słupie stalowym o wysokości 4 mb z czujnikiem zmierzchowym – 1 kpl.

WÓST
mgr inż. Bogdan Praski