

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych  
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

NAZWA INWESTYCJI : Modrenizacja ulicy Polnej w miejscowości Panki  
ADRES INWESTYCJI : ulica Polna, 42-140 Panki  
INWESTOR : GMINA PANKI  
ADRES INWESTORA : ul. Tysiąclecia 5 42 - 140 Panki  
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Jarosław Borecki (branża drogowa)  
DATA OPRACOWANIA : 08.08.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
08.08.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 1 0111-01	D-03.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,53	km		
				km	0,530	
					RAZEM	0,530
2	KNR AT-03 0202-01	D-05.03. 05a	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m <sup>2</sup> 2170	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	2 170,000	
					RAZEM	2 170,000
3	KNR 2-31 0310-05	D-05.03. 05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 2170	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	2 170,000	
					RAZEM	2 170,000
4	KNR 2-31 0310-06	D-05.03. 05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 2170	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	2 170,000	
					RAZEM	2 170,000
5	KNR 2-31 1004-07	D-05.03. 05a	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 106	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	106,000	
					RAZEM	106,000
6	KNR 2-31 0114-07 0114-08	D-04.04.2b	Nawierzchnia poboczny z kruszywa lub destruktu - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 530	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	530,000	
					RAZEM	530,000
7	KNR 2-01 0505-01	D-02.00.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III R*0,955 530	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	530,000	
					RAZEM	530,000