

<b>PRZEDMIAR ROBÓT</b>				
<b>„Remont drogi gminnej nr 693028S wraz z czyszczeniem rowów”.</b>				
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	jed. obm	Obmiar
1	KNR 2-01 0119-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym	km	0,7
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	2450
3	KNR 6 0204-05	Nawierzchnia z destruktu asfaltowego (materiał Inwestora) - warstwa o gr. 5cm	m2	245
4	KNR 2-31 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - z rur betonowych o śr. 40cm	mb	18
5	KNR 2-01 0201-01 0214-03	Roboty ziemne wykonane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0,40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 5 km	m3	29
6	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PVC - śr. 40cm	mb	60
7	KNR 2-01 0201-01 0214-03	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych (piasek) - przepusty pod zjazdami	m3	22
8	KNR 2-01 0206-01 0214-03	Roboty ziemne wykonane koparkami przedsięwziętymi o poj. łyżki 0,40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 5 km - Analogia ODTWORZENIE ROWU	m3	420

WÓJT  
  
 Urszula Gajdak