

PRZEDMIAR ROBÓT				
„Remont drogi gminnej nr 693028S wraz z czyszczeniem rowów”.				
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	jed. obm	Obmiar
1	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnia z destruktu asfaltowego (uzupełnienie ubytków w nawierzchni materiał Inwestora) - warstwa o gr. 5cm	m2	245
2	KNR 2-31 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - z rur betonowych o śr. 40cm	mb	18
3	KNR 2-01 0201-01 0214-03	Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 5 km	m3	29
4	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PVC - śr. 40cm	mb	60
5	KNR 2-01 0201-01 0214-03	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych (piasek) - przepusty pod zjazdami	m3	22
6	KNR 2-01 0206-01 0214-03	Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 5 km - Analogia ODTWORZENIE ROWU na odcinku 0,7km	m3	420

WOJ T

 Urszula Bujak